

CANCHA DE TENIS	
Recuperacion de Cancha de Tenis.	
Correccion de Grietas, sellado de las mismas. Material	\$ 45.700,00
Pintura Mat. Sin costo para el Consorcio	0
Mano de Obra- Personal de Campo	0
Total Gastado	\$ 45.700,00

TOTALES COCINA ACTUAL AGOSTO 2021	
Cocina- Materiales	\$ 563.162,87
Cocina- Mano de Obra	\$ 373.764,70
Gastos Varios-Contenedor-Fletes y Alq. De Andamios. Cocina	\$ 28.300,00
	\$ 965.227,57

TOTALES PROVEEDURA - BANO ACTUAL AGOSTO 2021	
Proveduria- Materiales	\$ 107.192,00
Proveduria- Mano de Obra	\$ 91.400,00
Gastos Varios-Contenedor-Fletes y Alq. De Andamios	0
	\$ 198.592,00

PRESUPUESTO ESTIMADO NUEVA PROVEEDURIA								
	DETALLES TRABAJOS	GLOBAL	M2	ML	SUBT. M2	15 % DESP.	Costo/um2	Total Valor
1	Picado de Revestimiento		1					\$ 4.600,00
2	Contenedor		3600					\$ 7.200,00
	Sector Agregado							
	Excavacion de Cimientos-Sector agregado			0,45	7,55	3,3975	\$ 1.877,00	\$ 6.377,11
	Cimientos-Sector agregado			0,36	7,55	2,718	\$ 13.628,00	\$ 37.040,90
	Mamposteria de Cimientos--Sector agregado			0,084	7,55	0,6342	\$ 14.744,00	\$ 9.350,64
	Encadenado Horizontal y Vertical			0,0784	15,1	1,18384	\$ 44.318,00	\$ 52.465,42
	Capa Aisladora Horizontal y Vertical			1,16	7,55	8,758	\$ 844,00	\$ 7.391,75
	Refuerzo Vertical			0,04	6	0,24	\$ 50.956,00	\$ 12.229,44
	Mamposteria de Elevacion			6,6		6,6	\$ 16.827,00	\$ 111.058,20
	Contrapiso			6,85125		6,85125	\$ 1.196,00	\$ 8.194,10
	Cubierta Chapa			6,85125		6,85125	\$ 5.905,00	\$ 40.456,63
	Zingueria				10,7	10,7	\$ 2.500,00	\$ 26.750,00
	Cielorraso			6,85125		6,85125	\$ 2.700,00	\$ 18.498,38
	Revoque int. Y Exterior			6,6		6,6	\$ 2.562,00	\$ 16.909,20
	Aportes Profesionales -Sector Nuevo							

22	Fletes y Traslados								\$ 9.100,00
23	Insertos para pergola	sin cotizar							
24	Pergola	sin cotizar							
25	Deck	sin cotizar							
TOTAL									\$ 3.540.221,12